

TROŠKOVNIK RADOVA

OBJEKT: TRŽNICA U SINJU
rekonstrukcija

INVESTITOR: GRAD SINJ
Dragašev prolaz 24
Sinj

TROŠKOVNIK RADOVA

1. RIBARNICA

1. Demontaža postojeće klime.

kom 1

2. Demontaža postojećih betonskih stolova, odvoz na deponiju:

- 0,90 x 8,10 m

kom 2

- 0,90 x 2,00 m

kom 1

3. Nabava materijala i izrada armiranobetonske podne ploče po postojećoj ploči, d = 15,00 cm, MA Q – 257. U stavku uključena izvedba svih šahti i šliceva za odvode.

m³ 8,60

4. Nabava materijala i izrada temeljne hidroizolacije ispod zida š = 0,33 cm, resitol, V – 3 1x.

m² 4,60

5. Nabava materijala i zidanje zidova od blok opeke d = 25 cm.

m² 16,50

6. Nabava materijala i zidanje pregradnih zidova od opeke d = 10 cm.

m² 19,80

7. Nabava materijala i žbukanje unutarnjih ploha zidova i stropova cementnom žbukom u tri sloja.

m² 191,80

8. Nabava imaterijala i izrada podnog estriha:

- resitol
- V – 3 1x
- stiropor d = 5,00 cm
- PVC folija

- cementni estrih 4 – 6 cm u padu

m² 57,50

9. Nabava i ugradba PVC vanjskih zatvora, prozor 60/70 cm, komarica, izo ostakljenje, okov standardan.

kom 3

10. Nabava i ugradba PVC fiksne stijenke, izo ostakljenje:

- 110/140+80 cm

kom 1

- 117/140+80 cm

kom 1

- 151/140+80 cm

kom 1

11. Nabava i ugradba PVC dvokrilnih vrata 160/220+80, sa fiksnim nadsvjetlom.

kom 1

12. Nabava i ugradba PVC kliznog prozora, izo ostakljenje, komarica, 217/140+80 cm sa fiksnim nadsvjetlom.

kom 1

13. Nabava i ugradba unutarnjih Al vrata za wc 70/210 cm.

kom 2

14. Nabava imaterijala i postava podnih protukliznih keramičkih pločica, ljepljenjem na podni estrih, fugiranje.

m² 57,50

15. Nabava materijala i postava zidnih keramičkih pločica ljepljenjem na zidnu plohu, fugiranje. Visina u prodajnom prostoru do stropa, u sanitarnom čvoru h = 2,10 m.

m² 114,70

16. Nabava materijala i žbukanje dijela vanjske površine zida:

- stiropor d = 5,00 cm

- MA u ljepilu

- silikat u boji po izboru investitora

m² 16,50

17. Nabava materijala i bojanje unutarnjih ploha zidova i stropova posnom bojom u tri sloja.

m² 77,10

18. Nabava i postava kamenih klupica, unutarnje i vanjske, kamen "plano", š ≤ 20 cm.

m' 15,60

19. Nabava materijala i izrada instalacije elektrike u prostoru, razvod, ploča sa osiguračima, rasvjetna tijela, spoj na postojeće mjerilo.

paušalno

20. Nabava materijala i izrada instalacije vode i kanalizacije, spoj na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Stavka obuhvaća:

- odvod vode od pranja poda, podna rešetka l = 7,00 m
- odvod iz sanitarnog čvora, l = 10,00 m
- odvod od četiri umivaonika u prostoru, l = 29,00 m
- dovod vode do sanitarnog čvora
- dovod vode do četiri umivaonika u prostoru

paušalno

21. Nabava i postava potrebne sanitarije u objektu:

- wc školjka sa vodokotlićem

kom 1

- umivaonik 40 cm sa baterijom, toplom i hladnom vodom, sa ogledalom

kom 1

- bojler 80l

kom 1

- umivaonik sa nožnom aktivacijom, topla i hladna voda

kom 4

- trodjelni sudoper od inoxa sa postoljem i baterijom tople i hladne vode

kom 1

22. Nabava i ugradba klima uređaja, unutarnja i vanjska jedinica 4,50 kW, komplet.

kom 1

23. Nabava i ugradba tipskih prodajnih stolova od inoxa sa postoljem:

- 80/350 cm

kom 3

- 80/210 cm

kom 2

24. Nabava i postava tipskog ledomata kapacitet 50 kg/dan.

kom 1

25. Nabava i postava tipskog garderobnog ormara 50/60/180 cm.

kom 3

26. Nabava i postava tipskog spremnika za otpad V = 80 l od inoxa.

kom 1

27. Nabava i postava zamrzivača za nusproizvod V = 80 l.

kom 1

.....
UKUPNO
.....

2. SANITARNI ČVOR I PROSTORIJA SKLADIŠTA

1. Rušenje postojećih podnih obloga, odvoz na deponiju.

m² 40,50

2. Nabava i izrada temeljne hidroizolacije, š = 0,33 cm:

- resitol
- V – 3 1x

m² 3,30

3. Nabava materijala i izrada pregradnih zidova od opeke d = 10 cm.

m² 32,00

4. Nabava materijala i žbukanje unutarnjih ploha zidova i stropova cementnom žbukom.

m² 198,70

5. Nabava materijala i izrada podnog estriha:

- resitol
- V – 3 1x
- stiropor d = 5,00 cm
- cementni estrih 4 – 6 cm

m² 40,50

6. Nabava materijala i postava podnih keramičkih pločica, protuklizne, fugiranje.

m² 40,50

7. Nabava materijala i postava zidnih keramičkih pločica, fugiranje, h = 2,10 m.

m² 49,40

8. Nabava materijala i bojanje unutarnjih ploha zidova i stropova posnom bojom u tri sloja.

m² 149,30

9. Nabava i postava unutarnjih Al vrata 70/200 cm.

kom 4

10. Nabava materijala i izrada instalacije elektrike, spoj na postojeću mrežu, rasvjetna tijela.

paušalno

11. Nabava materijala i izrada instalacije vode i kanalizacije, spoj na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu:

- dva wc sa predprostorom
- dovod vode i kanalizacije u skladište

paušalno

12. Nabava i montaža potrebne sanitarije:

- wc školjka sa vodokotlićem

kom 2

- umivaonik sa baterijom 40 cm, topla i hladna voda, sa ogledalom

kom 2

- bojler 50 l

kom 1

- pisoar

kom 1

13. Nabava i postava kamenih klupica, š < 20 cm.

m' 3,00

.....
UKUPNO
.....

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

1. RIBARNICA =

2. SANITARNI ČVOR I PROSTORIJA SKLADIŠTA =

.....
UKUPNO =

PDV (25 %) =

SVEUKUPNO =
.....