



Ured ovlaštenog inženjera
građevinarstva
TONČI MARIĆ DRVOLIČANIN
SINJ

SJEDIŠTE:
Brnaze 410, 21230 Sinj

G 4792

TEHNIČKI OPIS

Predmetnim troškovnikom obuhvaćene su stavke potrebne za sanaciju nogometnog igrališta u Glavicama, na k.č.z. 11/29, k.o. Glavice.

Uz samo igralište potrebno je iskopati te izvesti ab temelje za novoplanirani ogradni zid. Potrebno je izvesti nadozid ogradnog zida debljine 25 cm, prosječne visine 80 cm u dvostranoj oplati, sve betonom C 25/30. Na novoizvedeni nadozid potrebno je ugraditi stupove za ogradu, pravokutnog presjeka 5 x 5 cm, te na iste postaviti mrežu od novoplastificiranog žičanog pletiva.

Iza postojećih malonogometnih branki je potrebno postaviti viseće platnene mreže dimenzije 9 x 4 m, oka mreže 45 mm.

Postojeće stupove visine 4,5 m, profila 5 x 5 cm, kao i ukrute, je potrebno brusiti te iznova bojati bojom po izboru investitora, te na iste postaviti novu plastificiranu mrežu.

Sve potrebne količine i jedinice mjere su navedene u troškovniku.