

Građevina:	arhitektonski biro	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA ULICE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	ANTE KUZMANIĆ d.o.o. Split Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	TD: 47 / 15 - IZ ZOP: AKM-REK

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA					
1.	Snimanje i blokiranje svih vodovodnih, kanalizacijskih, električnih i telefonskih instalacija na predmetnoj lokaciji. Obračun paušalno.	paušal	1,00		
2.	Zasijecanje asfalta dijamantnom pločom. Pretpostavljena debljina asfalta je 12 cm. Asfalt se zasijeca na rubnim mjestima skidanja asfalta. Obračun po metru dužnom.	m	50,00		
3.	Rušenje asfaltnog zastora. Asfaltni zastor je pretpostavljene debljine 12 cm. Stavkom je obuhvaćen rušenje i iskop asfaltnog zastora, utovar u vozilo i odvoz na deponij. Obuhvaćeni su svi troškovi i takse vezane za zbrinjavanje te vrste otpada. Obračun po m ² skinutog zastora.	m ²	140,69		
4.	Rušenje (demontaža) kolovoza od granitnih kocaka. Granitne kocke se čiste od ostataka maltera i prljavštine, kao priprema za ponovnu ugradnju. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi. Obračun po m ² srušenog kolovoza od granitnih kocaka.	m ²	592,59		
5.	Rušenje (demontaža) kolovoza od kamenih ploča. kamenne ploče se čiste od ostataka maltera i prljavštine, kao priprema za ponovnu ugradnju. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi. Obračun po m ² srušenog kolovoza od kamenih ploča.	m ²	66,77		
6.	Rušenje betonskog postojećeg kanala kanalizacije uključivo pokrovne ploče kanala. Srušeni beton se utovara u vozilo i transportira na trajnu deponiju. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i sve takse. Obračun po m ³ srušenog betona u sraslom stanju.	m ³	35,44		
7.	Rušenje betonskih ploča na tlu koje su izvedene kao trotoar ili stepenice trotoara, te betonskog kanala kanalizacije zajedno sa pokrovnim pločama. Srušeni beton se utovara u vozilo i transportira na trajnu deponiju. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi i sve takse. Obračun po m ³ srušenog betona u sraslom stanju.	m ³	47,61		

Građevina:	arhitektonski biro	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA ULICE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	ANTE KUZMANIĆ d.o.o. Split Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	TD: 47 / 15 - IZ ZOP: AKM-REK

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
8.	<p>Rušenje betonskih rubnjaka u nivou asfalta u području sanacije ulice.</p> <p>Rušenje se vrši hidrauličnim čekićima i rovokopačima. Iskopani materijal se utovara i transportira na trajnu deponiju uključivo takse za deponij.</p> <p>Obračun po m uklonjenih betonskih rubnjaka.</p>	m	20,00		
1.	PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA		UKUPNO:		