

PROJEKTNI ZADATAK SANACIJE KOLNIKA OD BETONSKIH KOCKI, ULICA PUT PETROVCA

1. Projektni zadatak

Projektni zadatak obuhvaća izradu troškovnika sanacije kolnika od betonskih kocki. Radovi obuhvaćaju:

- Skidanje betonskog opločnika i privremeno slaganje do ponovne ugradnje
- Čišćenje podložnog pijeska sa betonske ploče u visini 5 cm
- Nakon čišćenja, betonsku podlogu treba oprati i premazati sredstvom za prijanjanje betona (S/N veza) i onda primijeniti betonski mort (mort vlažan kao zemlja) u visini 5 cm. Kod polaganja ploča polusuhi mort se zalijeva cementnim mlijekom i ploče se tako fiksiraju na podlogu.

2. Podloge za izradu dokumentacije

-geodetski snimak sa prikazom potrebne površine koju je potrebno sanirati



- | | |
|------------------------|---|
| ■ KAZALD | ■ OBESAJ KOSTA PODA PROSTORJE U OBJEKTU |
| ○ KANALIZACIJSKI DIKOD | ■ KOSTA POKRIVANJA DOKA |
| □ VODOVODNI DIKOD | ■ KOSTA POKRIVANJA DOKA |
| ■ SLIVNIK | ■ KOSTA POKRIVANJA DOKA |
| ■ VODOKANAL | ■ KOSTA POKRIVANJA DOKA |
| ■ ZATVORNIK | ■ GRANITNE KOCKE |
| ■ HODNIK | ■ KAMENE PLOČE |
| ■ TELEFONSKI SAHIT | |
| ■ ELEKTRICNI DRAMNIK | |
| ■ RASVJETNE STUP | |
| ○ USMARENKO BRVLO | |